



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070388-24	Nº SICONV 000714/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento de Vias Públicas com Bloquete			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Vias Públicas com Bloquete	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento de Vias Públicas com Bloquete									246.662,72	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.789,74	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.789,74	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	325,39	BDI 1	397,72	1.789,74	RA
2.			OBRAS VIÁRIAS					-	235.591,17	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	121.118,33	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.601,21	1,71	BDI 1	2,09	3.346,53	RA
2.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	1.384,04	68,85	BDI 1	84,16	116.480,81	RA
2.1.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	M3	2,59	407,80	BDI 1	498,45	1.290,99	RA
2.2.			DRENAGEM					-	57.670,37	
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	478,95	42,07	BDI 1	51,42	24.627,61	RA
2.2.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	478,95	56,44	BDI 1	68,99	33.042,76	RA
2.3.			CALÇADAS					-	46.413,35	
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	57,16	664,31	BDI 1	811,99	46.413,35	RA
2.4.			ACESSIBILIDADE					-	10.389,12	
2.4.1.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	67,20	126,48	BDI 1	154,60	10.389,12	RA
3.			SINALIZAÇÃO					-	9.281,81	
3.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	9.281,81	
3.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	52,80	21,08	BDI 1	25,77	1.360,66	RA
3.1.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID.	5,00	198,11	BDI 1	242,15	1.210,75	RA
3.1.3.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"),	M	36,00	116,25	BDI 1	142,09	5.115,24	RA
3.1.4.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UNID.	14,00	93,22	BDI 1	113,94	1.595,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São João do Paraíso/MG
Local

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Responsável Técnico
Nome: Marcos Alves Camargo Junior
CREA/CAU: 194.932/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070388-24	Nº SICONV 000714/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento de Vias Públicas com Bloquete			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Vias Públicas com Bloquete	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento de Vias Públicas com Bloquete									246.662,72
Data				ART/RRT: 6215512					

RECURSO
←