



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070388-24	Nº SICONV 000714/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento de Vias Públicas com Bloquete			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Vias Públicas com Bloquete	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento de Vias Públicas com Bloquete									248.422,99	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.789,74	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.789,74	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	325,39	BDI 1	397,72	1.789,74	RA
2.			OBRAS VIÁRIAS					-	244.160,81	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	85.286,51	
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.814,00	1,86	BDI 1	2,27	4.117,78	RA
2.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.037,90	62,81	BDI 1	76,77	79.679,58	RA
2.1.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,85	427,48	BDI 1	522,51	1.489,15	RA
2.2.			DRENAGEM					-	50.044,80	
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	390,00	49,38	BDI 1	60,36	23.540,40	RA
2.2.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	390,00	55,60	BDI 1	67,96	26.504,40	RA
2.3.			CALÇADAS					-	39.850,20	
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	46,80	696,64	BDI 1	851,50	39.850,20	RA
2.4.			ACESSIBILIDADE					-	68.979,30	
2.4.1.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	390,00	144,70	BDI 1	176,87	68.979,30	RA
3.			SINALIZAÇÃO					-	2.472,44	
3.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.472,44	
3.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	38,40	21,08	BDI 1	25,77	989,57	RA
3.1.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID.	2,00	198,11	BDI 1	242,15	484,30	RA
3.1.3.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	107,46	BDI 1	131,35	656,75	RA
3.1.4.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UNID.	3,00	93,22	BDI 1	113,94	341,82	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070388-24	Nº SICONV 000714/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento de Vias Públicas com Bloquete			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Vias Públicas com Bloquete	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento de Vias Públicas com Bloquete									248.422,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São João do Paraíso/MG
Local

quinta-feira, 3 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberto César Gomes de Sousa
CREA/CAU: 194.488/D
ART/RRT: MG20220922322

RECURSO
↓